

PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação



Nº OPERAÇÃO		GESTOR		PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO							
ADRIANO MARANGON						RINCÃO DOS MACHADOS		AMPLIAÇÃO DE PONTILHÃO DO RINCÃO DOS MACHADOS							
PROPOSTANTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO									
set-21		JOIARS		RINCÃO DOS MACHADOS		PONTILHÃO									
DATA BASE		LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE		BDI 1		BDI 2		BDI 3		BDI 4		BDI 5	
set-21		Porto Alegre / RS		RINCÃO DOS MACHADOS		26,21%									

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES - RINCÃO DOS MACHADOS									
1.0.0.1.	SINAPI-I	2708	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR	H	5,00	143,69	BDI 1	181,35	906,75
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						2.569,62
1.1.0.1.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2.30 X 6.00 M, ALT. 2.50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	0,50	445,31	BDI 1	562,03	281,02
1.1.0.2.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2.30 X 6.00 M, ALT. 2.50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	0,50	570,00	BDI 1	719,40	359,70
1.1.0.3.	SINAPI	93421	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	10,00	52,83	BDI 1	66,68	666,80
1.1.0.4.	COMP	MOB01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	1.000,00	BDI 1	1.262,10	1.262,10
1.2.			DEMOLIÇÕES						141,57
1.2.0.1.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	1,00	112,17	BDI 1	141,57	141,57
2.			SUPERPAVIMENTO EM PRÉ-MOLDADOS E CONCRETO ARMADO						43.818,05
2.1.			FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE EST. DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO						42.067,01
2.1.1.			LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO						32.668,68
2.1.1.1.	COMP	COMP08	LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 0,25 X 0,40	M	27,40	876,95	BDI 1	1.106,80	30.326,32
2.1.1.2.	SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	2,00	448,66	BDI 1	566,25	1.132,50
2.1.1.3.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROÇERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	1.439,00	0,58	BDI 1	0,73	1.050,47
2.1.1.4.	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROÇERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	69,00	1,83	BDI 1	2,31	159,39
2.1.2.			PLACAS TRELICADAS PRÉ-MOLDADAS PARA PONTE						2.826,54
2.1.2.1.	COMP	COMP02	PLACAS TRELICADAS PRÉ-MOLDADAS PARA PONTE	M2	13,70	149,44	BDI 1	188,61	2.583,96
2.1.2.2.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROÇERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	288,00	0,58	BDI 1	0,73	210,24
2.1.2.3.	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROÇERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	14,00	1,83	BDI 1	2,31	32,34
2.1.3.			LAJE DE CAPEAMENTO						6.571,79
2.1.3.1.	SINAPI	92268	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 09/2020	M2	3,76	43,71	BDI 1	55,17	207,44
2.1.3.2.	SINAPI	92441	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	3,76	52,85	BDI 1	66,70	250,79
2.1.3.3.	COMP	COMP07	ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO	UND	2,19	1.460,10	BDI 1	1.842,79	4.035,71
2.1.3.4.	SINAPI	94966	BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	2,19	401,04	BDI 1	506,15	1.108,47
2.1.3.5.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	2,19	172,47	BDI 1	217,67	476,70
2.1.3.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	464,00	0,67	BDI 1	0,85	394,40
2.1.3.7.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	36,00	2,16	BDI 1	2,73	98,28

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
2.1.3.8.	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM), AF 07/2020	TXKM			BDI 1	-	-
2.2.			GUARDA-RODAS					-	1.851,04
2.2.0.1.	COMP	COMP03	GUARDA-RODAS	M	14,80	99,10	BDI 1	125,07	1.851,04

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

[Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

JOI/RS

Local

10 de novembro de 2021

Data


 Nome: GLEISER M. FINATTO
 Título: ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CAU CREARS 219413
 ART/RRRT: