



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | |
|--|------------------------------------|---|---|
| Nº OPERAÇÃO 1071425-33 | Nº SICONV 899328 | PROPRONTE / TOMADOR Município de Jóia | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de um campo de futebol |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 02-21 (N.DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de um campo de futebol | MUNICÍPIO / UF Jóia/RS |
| | | | BDI 1 24,23% |
| | | | BDI 2 0,00% |
| | | | BDI 3 0,00% |

RECURSO →

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|----------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| Construção de um campo de futebol | | | | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL - ASSENTAMENTO CERES | | | | | | | | | |
| Serviços iniciais | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2,25 | 200,00 | BDI 1 | 248,46 | 559,04 |
| 1.1.1. | SINAPI-I | 4813 | | | | | | | |
| 1.1.2. | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 20,00 | 40,64 | BDI 1 | 50,49 | 1.009,80 |
| 1.2. | | | Terraplanagem | | | | | | 48.423,42 |
| 1.2.1. | SINAPI | 101134 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2.19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 2.020,62 | 10,02 | BDI 1 | 12,45 | 25.156,72 |
| 1.2.2. | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 2.596,73 | 7,21 | BDI 1 | 8,96 | 23.266,70 |
| 1.3. | | | Proteção do campo | | | | | | 63.199,69 |
| 1.3.1. | SINAPI-I | 36797 | MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M | UN | 90,00 | 45,87 | BDI 1 | 56,98 | 5.128,20 |
| 1.3.2. | Cotação | cod01 | POSTE DE CONCRETO DUPLA T, TIPO D, 200KG, H=7M (NBR 8451), INCLUSIVE TRANSPORTE, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNI | 24,00 | 837,50 | BDI 1 | 1.040,43 | 24.970,32 |
| 1.3.3. | SINAPI-I | 7167 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 877,40 | 15,90 | BDI 1 | 19,75 | 17.328,65 |
| 1.3.4. | SINAPI-I | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 79,00 | 18,59 | BDI 1 | 23,09 | 1.824,11 |
| 1.3.5. | SINAPI-I | 37562 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | M2 | 6,60 | 420,08 | BDI 1 | 521,87 | 3.444,34 |
| 1.3.6. | SINAPI | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPa 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 23,01 | 367,46 | BDI 1 | 456,50 | 10.504,07 |
| 1.4. | | | INSTALAÇÃO DE GRAMA | | | | | | 126.526,52 |
| 1.4.1. | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 5.850,00 | 16,26 | BDI 1 | 20,20 | 118.170,00 |
| 1.4.2. | Cotação | cod02 | TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO - Medidas: 7,32m x 2,44 Diâmetro do Tubo: 3" , par. 2mm. Material Aço, fixação 40 cm e ganchos a 20cm de distância para fixação da rede, Acabamento Pintura esmalte sintética branca. | UNI | 2,00 | 3.363,33 | BDI 1 | 4.178,26 | 8.356,52 |

Encargos sociais:

Observações:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | |
|--|------------------------------------|---|---|
| Nº OPERAÇÃO 1071425-33 | Nº SICONV 899328 | PROPONENTE / TOMADOR Município de Jóia | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de um campo de futebol |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 02-21 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de um campo de futebol | MUNICÍPIO / UF Jóia/RS |
| | | | BDI 1 24,23% |
| | | | BDI 2 0,00% |
| | | | BDI 3 0,00% |

RECURSO →

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|-----------------------------------|-------|--------|-----------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| Construção de um campo de futebol | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 239.718,47 |

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Jóia/RS
Local

terça-feira, 25 de janeiro de 2022

Data

Responsável Técnico
Nome: Paulo Roberto Kuhn
CREA/CAU: CREA/RS 43222
ART/IRRT: 10149938