



MEMORIAL DESCRITIVO

CERCAMENTO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL

AREA: 9.000,00 m²

PROPONENTE: Município de Jóia

LOCAL: CARÁ

SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS:

A obra deverá ser demarcada, sinalizada e protegida, visando a segurança de outras pessoas, tendo apenas o pessoal autorizado presente no local da intervenção. A obra obedecerá a boa técnica, atendendo as recomendações da ABNT e das concessionárias locais. O local deverá ser limpo, sendo retirado a vegetação rasteira e adequando o terreno.

FUNDAÇÕES:

As fundações serão executadas abaixo das muretas em concreto ciclópico de dimensões 20x30cm. A cada 5,00m serão colocados poste de concreto pré moldado que ficarão com seu topo a uma altura de 1,60m.

CERCAMENTO:

Acima das fundações será executada mureta de alvenaria até a altura de 0,50m e utilizarão blocos de concreto 9x19x39cm. Acima disto até a altura do topo dos postes, será utilizada tela galvanizada para fechamento total. As telas deverão estar instaladas muito bem alinhadas e esticadas, evitando o "embarigamento" das mesmas.

PORTÃO

O portão será confeccionado em aço na sua estrutura e os vãos fechados com a tela galvanizada. Será instalado em um vão de 5,00m e terá 2 folhas, dobradiças e dispositivo para cadeado.

INSTALAÇÃO DE ÁGUA

Será executada com canos de PVC, com torneiras instaladas nos locais demarcados no projeto.

LIMPEZA GERAL: Após o termino dos serviços a obra deverá ser entregue limpa e organizada, não deixando serviços inacabados ou mal executados. A obra se dará finalizada após a vistoria do Setor de Engenharia do Município e emissão de Termo de Entrega de Obra.

Jóia, maio de 2022.



Gleiser M. Finatto
Eng. Civil