



MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DO PLAYGROUN DA PRAÇA MARCIAL TERRA

LOCAL: RUA DR. EDMAR KRUEL

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE JÓIA

NORMAS E PADRÕES:

As instalações deverão obedecer rigorosamente às especificações deste memorial, aos projetos específicos, às exigências da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), às concessionárias locais e aos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Jóia. Quaisquer alterações ou modificações necessária no projeto, o Setor de Engenharia deverá tomar ciência antes da execução.

SERVIÇOS INICIAIS:

Deverá ser retirada toda a areia existente no local, bem como a necessidade dos brinquedos que fazem parte da praquina. O local deverá ser limpo e adequado para iniciar as escavações para as fundações dos pilares e preparação para a execução do contrapiso.

ESTRUTURAS:

Serão executadas sapatas superficiais de 80x80x100cm (LxCxA), que serão armadas com aço CA-50 de 8mm² e preenchida com concreto Fck 25Mpa, locadas nos pontos demarcados no projeto. Estas sapatas servirão de apoio aos pilares que serão em concreto armada de mesma especificação, terão a dimensão de 20x20cm armados com 4 barra de aço CA-50 8mm², estribados a cada 20cm com aço 6,3mm². Os pilares possuirão altura livre de 6m do nível do piso acabado, deverão ser concretados de modo que seu acabamento fique o mais alisado possível, evitando nichos de concretagem.

PAVIMENTAÇÃO:

O contrapiso será efetuado em argamassa cimento areia no traço 1:4 e terá 4cm de espessura que será lançado sobre o solo regularizado com lastro de brita. deverá possuir leve inclinação para as bordas para evitar acúmulo de água e estar bem alisado e desempenado para receber o revestimento em grama sintética, que deverá ser de boa qualidade e revestir toda a área demarcada. O tapete de grama sintética deverá ser bem fixado no piso para que não haja partes descoladas ou levantadas.



□ COBERTURA:

A cobertura será executada com telhas de aço zincado, que serão fixadas em estrutura metálica tipo treliça que deverão estar apoiadas e fixadas nos pilares de modo a se manterem firme e estaticas com as ações de vento. As telhas instaladas deverão possuir transpese mínimo de 10cm e deverão ser fixadas com parafuso específicos para o serviço.


□ ENTREGA DA OBRA:

A entrega da obra será dada após todos os serviços executados e fiscalizados pelo Setor de Engenharia do Município, que irá atestar se a obra corresponde ao do que foi proposto em projeto. Se no decorrer do serviço os brinquedos instalados forem retirados, os mesmos deverão estar instalados novamente.

Jóia/RS, agosto de 2023.



Gleiser M. Finatto
Engenheiro Civil
CREA-RS219.413



Adriano Marangon
Prefeito Municipal