



MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: COBERTURA DA EMEF JOÃO ANTONIO DA CONCEIÇÃO

LOCAL: RUA BRASILINA TERRA

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE JÓIA

NORMAS E PADRÕES:

As instalações deverão obedecer rigorosamente às especificações deste memorial, aos projetos específicos, às exigências da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), às concessionárias locais e aos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Jóia. Quaisquer alterações ou modificações necessária no projeto, o Setor de Engenharia deverá tomar ciência antes da execução.

SERVIÇOS INICIAIS:

Deverá ser locado a posição da instalação dos pilares metálicos e realizado a escavação para a execução das bases. O local destinado a obra deverá ser isolado devido ao fluxo de crianças no local.

ESTRUTURAS:

Serão executadas sapatas superficiais de 80x80x80cm (LxCxA), que serão armadas com aço CA-50 de 8mm² e preenchida com concreto Fck 25Mpa, locadas nos pontos demarcados no projeto. Estas sapatas servirão de apoio aos pilares que serão em perfil de aço quadrado de 15x15cm e espessura de 2,65mm, que deverão estar enterrados no mínimo de 50cm, e possuir altura conforme projeto em anexo.

COBERTURA:

A cobertura será executada com telhas de aço zincado, que serão fixadas em estrutura de trama metálica que deverão estar apoiadas e fixadas nos pilares de modo a se manterem firme e estaticas com as ações de vento. As telhas instaladas deverão possuir transpasse mínimo de 10cm e deverão ser fixadas com parafuso específicos para o serviço.



ENTREGA DA OBRA:

A entrega da obra será dada após todos os serviços executados e fiscalizados pelo Setor de Engenharia do Município, que irá atestar se a obra corresponde ao do que foi proposto em projeto. Se no decorrer do serviço os brinquedos instalados forem retirados, os mesmos deverão estar instalados novamente.

Jóia/RS, agosto de 2023.

Gleiser M. Finatto
Engenheiro Civil
CREA-RS219.413

Adriano Marangon
Prefeito Municipal