



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Gravado de Selo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076129-09		GESTOR		PROGRAMA Desenvolvimento Regional, Territorial e		AÇÃO / MODALIDADE Contrato de Repasse 812244/2021		OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA BASALTO EM RUAS DA CIDADE	
PROPOSTANTE / TOMADOR ADRIANO MARANGON		LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS		MUNICÍPIO / UF JOIARS		LOCALIDADE / ENDEREÇO JOIARS		APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO RUAS	
DATA BASE ago-23		DESON. Sim		DESCRÇÃO DO LOTE RUAS AMADEO SCARTÃO, FIDELIX VALENTINI E ODORICO CALDEIRA DO AMARAL		BDI 1 27,28%		BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5	

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	1.			RUAS AMADEO SCARTÃO, FIDELIX VALENTINI E ODORICO CALDEIRA DO AMARAL						244.244,73
Meta				SERVIÇOS INICIAIS						4.355,76
Serviço	1.1.	COMP	COMP05	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇO, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	2.142,64	0,46	BDI 1	0,59	1.264,16
Serviço	1.2.	SINAPI	103698	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022 PS	M²	4,50	304,42	BDI 1	387,47	1.743,52
Serviço	1.3.	COMP	COMP03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CANTIERO DE OBRAS	UND	1,00	1.059,07	BDI 1	1.347,98	1.347,98
Meta	2.			PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA BASALTO						143.587,96
Serviço	2.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF. 11/2019	M2	2.142,64	0,12	BDI 1	0,15	321,40
Serviço	2.2.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	1.714,11	2,11	BDI 1	2,69	4.610,96
Serviço	2.3.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF. 05/2016	M	535,66	48,22	BDI 1	61,37	32.873,45
Serviço	2.4.	SINAPI	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PEDRAS POLIÉDRICAS E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	M2	2.142,64	36,48	BDI 1	48,98	104.946,51
Serviço	2.5.	COMP	COMP04	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS COM ROLLO COMPRESSOR	M2	2.142,64	0,31	BDI 1	0,39	835,63
Meta	3.			PASSEIO PÚBLICO						102.872,67
Serviço	3.1.	SINAPI	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M³ POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	M3	120,00	16,35	BDI 1	20,81	2.497,20
Serviço	3.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF. 08/2022	M2	786,45	73,73	BDI 1	93,94	73.988,15
Serviço	3.3.	COMP	COMP01	PISO PODOATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40x40x2,5CM, INCLUSIVE COLOCAÇÃO EM CALÇADA DE CONCRETO	UND	1.324,00	15,66	BDI 1	19,93	26.387,32
Meta	4.			SINALIZAÇÃO						3.426,35
Serviço	4.1.	COMP	COMP02	PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2", INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UND	5,00	538,71	BDI 1	685,67	3.426,35

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

JOIARS
Local

10 de novembro de 2023
Data

27.478 v008 micro

Nº: GLEISER M. PRATTO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAUCREARS 219413
ARTIRRT: 12960252

