

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL

Endereço: Rua Brasilina Terra, Jóia - RS

Data: out 2024

FONTE: SINAPI  
DESONERADO

| SINAPI                     | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                | UNID | QUANT  | VALOR UNIT   | BDI    | VALOR TOTAL |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|--------|-------------|
| AMPLIAÇÃO (CASAMATAS)      |                                                                                                                                                                                          |      |        |              |        | 35.819,11   |
| 97624                      | demolição de alvenaria de tijolos maciços, de forma manual, sem reaproveitamento                                                                                                         | m²   | 39,00  | R\$ 93,15    | 25.78% | 4.569,40    |
| 93358                      | escavação manual de vala, prof menor que 1,30m                                                                                                                                           | m³   | 1,02   | R\$ 67,93    | 25.78% | 87,15       |
| 96545                      | armação de blocos, pilares, vigas e marração de paredes usando aço CA-50 8mm                                                                                                             | kg   | 34,93  | R\$ 17,15    | 25.78% | 753,48      |
| 92761                      | armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto utilizando aço CA-50 8mm                                                                                                  | kg   | 52,40  | R\$ 17,15    | 25.78% | 1.130,33    |
| 103669                     | concretagem de vigas, pilares e blocos com concreto fck 25mpa, preparo em betoneira, lançamento, adensamento e acabamento                                                                | m³   | 4,80   | R\$ 887,30   | 25.78% | 5.357,02    |
| 101159                     | alvenaria de blocos cerâmicos maciços 5x10x20cm e argamassa de assentamento, preparo em betoneira                                                                                        | m²   | 49,40  | R\$ 132,26   | 25.78% | 8.218,02    |
| 92580                      | trama de aço composta por terças para telhado até duas águas, para telhas termoacústicas                                                                                                 | m²   | 30,00  | R\$ 72,01    | 25.78% | 2.717,23    |
| 94216                      | telhamento com telhas termoacustica, E:30mm , içamento e instalação                                                                                                                      | m²   | 30,00  | R\$ 178,39   | 25.78% | 6.731,37    |
| 94559                      | janela de aço tipo basculante, com vidros, ferragens, pintura anticorrosiva, acabamento, alizar e contramarco, fornecimento e instalação                                                 | m²   | 1,20   | R\$ 657,59   | 25.78% | 992,54      |
| 91927                      | fio de cobre, solido, classe 1, isolamento em pvc, antichama, 750v, 2,5mm²                                                                                                               | m    | 60,00  | R\$ 4,39     | 25.78% | 331,30      |
| 104473                     | composição de ponto elétrico de iluminação com interruptor simples e tomada, eletroduto em pvc externo fixado em parede, com luminária LED 24W, fornecimento e instalação                | und  | 3,00   | R\$ 182,35   | 25.78% | 688,08      |
| 87643                      | execução de constapiso em concreto, fck 20mpa, e:5cm, acabado e alisado                                                                                                                  | m²   | 30,00  | R\$ 112,45   | 25.78% | 4.243,19    |
| QUADRA                     |                                                                                                                                                                                          |      |        |              |        | 25.970,53   |
| 102193                     | lixamento e pintura de quadra de madeira (tacos), com recolocação e alinhamentos de peças soltas. 2 demãos                                                                               | m²   | 651,84 | R\$ 22,87    | 25.78% | 18.750,76   |
| COT 01                     | kit esmalte epóxi com tinta, catalisador e diluente, cor vermelha                                                                                                                        | gal  | 6,00   | R\$ 287,00   | 25.78% | 2.165,93    |
| COT 02                     | kit esmalte epóxi com tinta, catalisador e diluente, cor azul                                                                                                                            | gal  | 8,00   | R\$ 287,00   | 25.78% | 2.887,91    |
| COT 03                     | kit esmalte epóxi com tinta, catalisador e diluente, cor amarela                                                                                                                         | gal  | 5,00   | R\$ 287,00   | 25.78% | 1.804,94    |
| COT 04                     | kit esmalte epóxi com tinta, catalisador e diluente, cor branca                                                                                                                          | gal  | 1,00   | R\$ 287,00   | 25.78% | 360,99      |
| REFORMA DOS SANITÁRIOS     |                                                                                                                                                                                          |      |        |              |        | 30.990,55   |
| COMP 01                    | retirada de revestimento de parede, sem reaproveitamentos                                                                                                                                | m²   | 49,10  | R\$ 2,46     | 25.78% | 151,92      |
| 87257                      | revestimento cerâmico para piso, com placas de porcelanato 60x60cm, PEI IV, aplicadas sobre piso existente, fornecimento e instalação                                                    | m²   | 56,91  | R\$ 137,87   | 25.78% | 9.868,93    |
| 104612                     | revestimento cerâmico para paredes internas com placas esmaltadas de dimensões 33x45cm, fornecimento e instalação                                                                        | m²   | 49,10  | R\$ 87,85    | 25.78% | 5.425,44    |
| 86947                      | bancada de granito cinza polido de 200x45cm, com 2 cubas embutidas, tipo oval em louça branca de 35x50 ou equivalente , torneiras metálicas, sifão e mangote. fornecimento e instalação. | und  | 2,00   | R\$ 1.688,54 | 25.78% | 4.247,69    |
| 100858                     | mictorio de parede em louça branca, padrão médio, incluso engate flexivel, fornecimento e instalação                                                                                     | und  | 3,00   | R\$ 703,83   | 25.78% | 2.655,83    |
| 95470                      | vaso sanitário sifonado com caixa acoplada em louça branca, padrão médio, incluso engate flexivel, fornecimento e instalação                                                             | und  | 6,00   | R\$ 489,19   | 25.78% | 3.691,82    |
| 91009                      | portas em madeira semi oca 60x180cm, com marcos e ferragens e pintura, fornecimento e instalação                                                                                         | und  | 6,00   | R\$ 479,35   | 25.78% | 3.617,56    |
| 91011                      | portas em madeira semioca 80x210, com marcos e ferragens e pintura, fornecimento e instalação                                                                                            | und  | 2,00   | R\$ 529,24   | 25.78% | 1.331,36    |
| TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI |                                                                                                                                                                                          |      |        |              |        | 92.780,19   |

Gleiser M. Finatto  
Engenheiro Civil  
CREA-RS219413

[illegible]